



Índice

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2
EXTRATO DE CONTRATO	2
EXTRATO DO CONTRATO Nº 28/2025	2
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO	2
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO ADESÃO nº 007/2025.	2



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 28/2025

EXTRATO DO CONTRATO Nº 28/2025 EXTRATO DO CONTRATO Nº 028/2025 – INEXIGIBILIDADE Nº 011/2025. Processo Administrativo Nº 0411.04.01.5/2025 5 – SEMED. PARTES: MUNICÍPIO DE CEDRAL/MA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS e a PESSOA FÍSICA - OBJETO: Locação de imóvel para o funcionamento do Centro de Atendimento Multiprofissional Inclusivo Cedralense (CAMIC), localizado na rua litorânea, nº 05 – Cedral –MA. VALOR TOTAL: R\$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais) e será pago em 12 (doze) meses de R\$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO: 02. PODER EXECUTIVO: 02.09. SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 12.122.0018.2017.0000, Manutenção da Secretaria; 3.3.90.36.00, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. BASE LEGAL: Lei Federal nº 14.133/21. DATA DA ASSINATURA: 13/02/2025. PRAZO: O prazo de vigência do Contrato será de 12 meses, contado da data de sua assinatura, nos termos do art. 105 da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021. ASSINATURAS: LOCATÁRIOS: Liherbeth Silva Souza – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e Maria Joana Ferreira da Silva - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E LOCADOR (proprietário): Pessoa Física, Sr. Deivid Silva e Silva. Cedral / MA, 13 de fevereiro de 2025.

Publicado por: Maria Joana Ferreira da Silva

Código identificador: 0uruw0go8pk20250701200702

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO ADESÃO nº 007/2025.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

ADESÃO nº 007/2025.

O responsável desta entidade, notadamente a Secretária de Municipal de Administração e Planejamento do Município de Cedral/MA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, no uso de suas atribuições de acordo com o decreto Municipal nº 014/2025, e a lei 14.133/2021 e alterações posteriores, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, resolve:

ADJUDICAR o procedimento e HOMOLOGAR o objeto da presente ADESÃO nestes termos:

Nº do Processo Administrativo: 0507.03.01.5/2025.

Modalidade: Adesão nº 007/2025, decorrente da adesão à Ata de Registro de Preço nº 001/2025, gerenciada pela Prefeitura Municipal de Loreto – MA, oriunda do Pregão Eletrônico nº 013/2024, Processo Administrativo nº 032/2024.

Data da Homologação: 30/06/2025.

Objeto: Contratação de Empresa do ramo de engenharia para prestação de serviços de manutenção predial de interesse da Prefeitura Municipal de Cedral – MA.

Empresa Vencedora: PILAR CONSTRUCOES LTDA – EPP.

CNPJ nº 05.591.893/0001-00.

Valor total de R\$ 2.087.665,75 (Dois Milhões oitenta e sete mil seiscientos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES PARA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES					82.760,12
1.1	51	ORSE	Placa de obra chapa galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	emm² aço	60,50	243,17	303,96	18.389,58
1.2	98459	SINAPI	TAPUME TELHA METÁLICA. AF_03/2024	COMm²	477,50	69,25	86,56	41.332,40
1.3	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	4298,16	4,29	5,36	23.038,14
2			DEMOLIÇÕES RETIRADAS	E				83.925,11
2.1	97624	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA	DEm³	290,55	100,37	125,46	36.452,40



			MANUAL, SEM REA PROVEITAMENTO. AF_09/2023					
2.2	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	DEm ²	1203,23	16,06	20,08	24.160,86
2.3	12	ORSE	Demolição de forros	m ²	148,19	7,20	9,00	1.333,71
2.4	97642	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEIT AMENTO. AF_09/2023	m ²	293,17	2,54	3,18	932,28
2.5	100330	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m ²	135,20	14,51	18,14	2.452,53
2.6	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REA PROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ³	89,91	53,38	66,73	5.999,69
2.7	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEIT AMENTO. AF_09/2023	DEm ²	196,29	10,76	13,45	2.640,10
2.8	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEIT AMENTO. AF_09/2023	DE M	180,00	0,47	0,59	106,20
2.9	43	ORSE	Retirada de calha	m	105,00	9,55	11,94	1.253,70
2.10	12346	ORSE	Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022	dem ²	120,24	16,30	20,38	2.450,49





2.11	31	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	dem ²	84,72	14,43	18,04	1.528,35
2.12	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM ² , FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	528,60	0,67	0,84	444,02
2.13	3248	ORSE	Remoção de interruptores e tomadas	deun	148,00	4,25	5,31	785,88
2.14	40	ORSE	Remoção de luminária	deun	133,00	11,15	13,94	1.854,02
2.16	7215	ORSE	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	deun	8,00	18,62	23,28	186,24
2.17	7224	ORSE	Remoção de quadros elétricos de embutir ou sobrepor	deun	28,00	37,23	46,54	1.303,12
2.18	3250	ORSE	Remoção de ventilador de teto	deun	8,00	4,15	5,19	41,52
3			REFORÇO ESTRUTURAL EM EDIFICAÇÕES INFRAESTRUTURA					82.238,69
3.1			MOVIMENTO DE TERRA					18.912,15
3.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m ³	112,51	87,92	109,90	12.364,85
3.1.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m ³	37,24	79,74	99,68	3.712,08





3.1.5	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	54,85	23,17	28,96	1.588,46
3.1.6	90098	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	284,00	3,51	4,39	1.246,76
3.2			FUNDAÇÃO					63.326,54
3.2.1	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	76,15	532,48	665,60	50.685,44
3.2.3	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	31,52	320,84	401,05	12.641,10
5			RECUPERAÇÃO DE PAREDES E PAINÉIS					34.458,64
5.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	162,65	76,93	96,16	15.640,42





5.2	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m ²	21,95	603,61	754,51	16.561,49
5.3	170	ORSE	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 40 x 40cm	m ²	17,65	102,29	127,86	2.256,73
6			ESQUADRIAS					175.641,83
6.1	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	71,00	221,06	276,32	19.618,72
6.2	90821	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	24,00	226,90	283,62	6.806,88
6.3	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	16,00	244,46	305,57	4.889,12
6.4	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	32,00	300,65	375,81	12.025,92
			KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-					





6.5	91312	SINAPI	OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00	599,80	749,75	8.997,00
6.6	91313	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	44,00	596,73	745,91	32.820,04
6.7	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00	628,24	785,30	3.926,50
6.8	3541	ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens		6,00	1.182,29	1477,86	8.867,16
6.9	3628	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	14,00	521,19	651,48	9.120,72
			KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-					





6.10	90852	SINAPI	OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	853,18	1066,47	1.066,47
6.11	8665	ORSE	Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, basculante convencional, c/batentes (14cm) e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros	m ²	5,00	464,91	581,13	2.905,65
6.12	102161	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m ²	16,94	181,10	226,37	3.834,71
6.13	11606	ORSE	Conjunto de ferragens para janela em madeira, de abrir, duas folhas, em Latão amarelo colonial	q	3,43	328,12	410,15	1.406,81
6.14	11955	ORSE	Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfis búzio quadrado ou lambril, completo inclusive rodízios, perfis e fechadura	m ²	6,61	217,47	271,83	1.796,80
6.15	11718	ORSE	Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm	m ²	9,08	346,24	432,80	3.929,82
6.16	99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS M CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO		37,68	384,27	480,33	18.098,83





			COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS					
6.17	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	67,00	121,71	152,13	10.192,71
6.18	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	7,28	271,28	339,10	2.468,65
6.19	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	33,10	230,63	288,28	9.542,07
6.20	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	23,48	454,08	567,60	13.327,25
7			IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM PROBLEMAS DE UMIDADE					20.111,78
			IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À					





7.1	98554	SINAPI	BASE DE RESINA ACRÍLICA, DEMÃOS. AF_09/2023	m ² 3	57,69	38,24	47,80	2.757,58
7.2	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	m ²	32,60	149,56	186,95	6.094,57
7.3	2341	ORSE	Impermeabilização flexível, base acrílica, tipo Igoflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatórios	m ²	195,99	45,96	57,45	11.259,63
8			REPAROS EM COBERTURAS	EM				159.062,57
8.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	268,46	59,66	74,57	20.019,06
8.2	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	5,00	73,99	92,48	462,40
8.4	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	627,90	18,35	22,93	14.397,75





8.5	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	109,11	96,27	120,33	13.129,21
8.6	248	ORSE	Emassamento de beiral de telha cerâmica		1116,67	7,02	8,77	9.793,20
8.7	8637	ORSE	Chapim de concreto pré-moldado		61,50	35,43	44,28	2.723,22
8.8	235	ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso.Rev 02	m ²	64,30	33,38	41,72	2.682,60
8.9	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	984,30	37,80	47,25	46.508,18
8.10	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m ²	791,75	44,46	55,57	43.997,55
8.11	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ²	1282,83	3,34	4,17	5.349,40
9			TROCA E RECUPERAÇÃO DE FORROS					31.368,54
9.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA	m ²	2,85	39,58	49,47	140,99





			AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS					
9.2	96366	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	m ²	14,80	107,37	134,21	1.986,31
9.3	96485	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m ²	482,29	48,51	60,63	29.241,24
10			RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTOS					257.583,98
10.1	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m ³	191,17	493,93	617,41	118.030,27
10.2	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m ²	1241,68	48,55	60,68	75.345,14
10.3	1908	ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m ²	1518,04	29,60	37,00	56.167,48
			Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa					





10.4	3310	ORSE	traço 1:5 - 1:2:8m ² (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	1189,51	5,41	6,76	8.041,09
11			RECUPERAÇÃO DE PISOS				204.952,82
11.1	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	29,67	266,86	333,57	9.897,02
11.2	87767	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS, SOBRE IMPERMEA BILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	766,98	50,55	63,18	48.457,80
11.3	2171	ORSE	Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm, c/ junta plástica 3 x 27 mm	47,93	42,72	53,40	2.559,46
11.4	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	1449,83	48,99	61,23	88.773,09
11.5	11798	ORSE	Piso em concretom ² simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	78,50	38,64	48,30	3.791,55
			RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM				





11.6	88649	SINAPI	DE ALTURA PLACAS ESMALTADA DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	COMM TIPO DE	242,78	6,90	8,62	2.092,76
11.7	98689	SINAPI	SOLEIRA GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	EMM	20,45	81,56	101,95	2.084,88
11.8	1988	ORSE	Peitoril granito cinzam polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm		26,50	83,86	104,82	2.777,73
11.9	3410	ORSE	Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm		84,95	40,36	50,45	4.285,73
11.10	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	DE OU DE COM IN EM ^{m²}	447,25	65,98	82,47	36.884,71
11.11	12436	ORSE	Remoção de esquadria de aluminio e vidro Rev. 01 - 03/2022	de un de	9,00	297,61	372,01	3.348,09
13			REPAROS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	EM				248.202,20
13.1	3298	ORSE	Ponto de tomada 2p+, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc aterramento	pt	56,50	176,35	220,43	12.454,30
13.2	642	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	27,00	238,32	297,90	8.043,30





13.5	12222	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores un	4,00	102,26	127,82	511,28
13.6	12224	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores un	4,00	191,11	238,88	955,52
13.7	12225	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores un	25,00	396,59	495,73	12.393,25
13.8	12223	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores un	52,00	257,35	321,68	16.727,36
13.9	12226	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022 un	4,00	450,51	563,13	2.252,52
13.12	4527	ORSE	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura un	6,00	501,71	627,13	3.762,78
13.13	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN	12,00	80,42	100,52	1.206,24
13.15	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA UN	20,00	24,03	30,03	600,60





			- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					
13.16	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13,00	36,33	45,41	590,33
13.17	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	48,64	60,80	912,00
13.18	91969	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	64,57	80,71	484,26
13.19	12155	ORSE	Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X".	un	67,00	31,49	39,36	2.637,12
13.20	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	29,00	40,93	51,16	1.483,64
13.21	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	19,00	45,61	57,01	1.083,19
13.22	472	ORSE	Tomada para ar condicionado, tipo arstop, com disjuntor b-ipolar 30a, embutida	un	12,00	76,93	96,16	1.153,92





13.23	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	24,00	25,11	31,38	753,12
13.24	C2491	SEINFRA	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 30A/250V	UN	15,00	71,19	88,98	1.334,70
13.25	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	22,00	7,20	9,00	198,00
13.26	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00	7,78	9,72	145,80
13.27	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	29,00	8,86	11,07	321,03
13.28	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	8,86	11,07	66,42
13.29	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	10,20	12,75	127,50
13.30	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	14,74	18,42	147,36
			DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -					





13.31	93659	SINAPI	FORNECIMENTO E UN INSTALAÇÃO. AF_10/2020	3,00	17,49	21,86	65,58
13.32	93667	SINAPI	DISJUNTOR TIPO UN TRIPOLAR DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	9,00	41,25	51,56	464,04
13.33	93668	SINAPI	DISJUNTOR TIPO UN TRIPOLAR DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	3,00	43,02	53,77	161,31
13.34	93669	SINAPI	DISJUNTOR TIPO UN TRIPOLAR DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	13,00	46,26	57,82	751,66
13.35	93670	SINAPI	DISJUNTOR TIPO UN TRIPOLAR DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	11,00	46,26	57,82	636,02
13.36	93671	SINAPI	DISJUNTOR TIPO UN TRIPOLAR DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	8,00	50,28	62,85	502,80
13.37	93673	SINAPI	DISJUNTOR TIPO UN TRIPOLAR DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	16,00	65,10	81,37	1.301,92
13.42	91857	SINAPI	ELETRODUTO EM FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -	20,50	11,81	14,76	302,58





			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					
13.43	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	27,00	8,82	11,02	297,54
13.44	91853	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	9,00	7,70	9,62	86,58
13.45	4277	ORSE	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 20mm (1/2")	m	30,50	4,97	6,21	189,41
13.46	399	ORSE	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	92,50	5,07	6,34	586,45
13.47	4278	ORSE	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	30,00	6,05	7,56	226,80
13.48	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	137,50	6,82	8,52	1.171,50
13.49	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	M	122,00	9,71	12,13	1.479,86





			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021					
13.50	2648	ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (26-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), inclusive chave de partida direta	un	17,00	1.708,04	2135,05	36.295,85
13.51	2647	ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11-7,3), inclusive chave de partida direta	un	11,00	1.308,38	1635,47	17.990,17
13.52	2646	ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 1/2 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 23 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (20-2,1)(17-2,9)(14-3,4)(11-3,9)(8-4,3)(5-4,7), inclusive chave de partida direta	un	13,00	856,26	1070,32	13.914,16
13.55	C1663	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	27,00	69,30	86,62	2.338,74
13.56	C1666	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	18,00	102,06	127,57	2.296,26
13.58	C1765	SEINFRA	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	17,00	13,44	16,80	285,60





13.60	C1766	SEINFRA	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	160,00	13,76	17,20	2.752,00
13.64	8349	ORSE	Refletor para lâmpada vapor de sódio 400w. Olivo ou similar, inclusive lâmpada e reator	un	80,00	167,77	209,71	16.776,80
13.73	4401	ORSE	Ventilador de piso ou un parede		92,00	125,59	156,98	14.442,16
13.74	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2.5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	EM	1264,25	3,24	4,05	5.120,21
13.75	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	EM	639,25	4,96	6,20	3.963,35
13.76	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	EM	379,75	6,86	8,57	3.254,46
13.77	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	EM	163,75	12,12	15,15	2.480,81
13.78	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	EM	94,00	17,56	21,95	2.063,30





13.79	101562	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	574,25	16,81	21,01	12.064,99
13.80	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	125,00	215,00	268,75	33.593,75
14			MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					32.041,88
14.2	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	477,50	17,43	21,78	10.399,95
14.3	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	267,00	20,15	25,18	6.723,06
14.4	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	154,50	26,53	33,16	5.123,22
14.5	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	84,50	10,09	12,61	1.065,55





14.6	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	22,50	11,22	14,02	315,45
14.7	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	9,50	17,72	22,15	210,43
14.8	89986	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	15,00	38,14	47,68	715,20
14.9	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	15,00	43,75	54,68	820,20
14.10	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00	53,03	66,28	463,96
14.11	89984	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00	39,01	48,76	341,32
			Caixa d'água em fibra de vidro instalada, sem					





14.14	1448	ORSE	estrutura de suporteun cap. 1.000 litros	un	2,00	635,41	794,26	1.588,52
14.15	1430	ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros	un	1,00	1.098,09	1372,61	1.372,61
14.17	1482	ORSE	Válvula pé c/ crivo, dun = 25 mm (1")	un	27,00	69,39	86,73	2.341,71
14.20	99619	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	74,76	93,45	560,70
15			MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					61.050,65
15.1	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos, sifonados, etc...)	un	157,00	50,62	63,27	9.933,39
15.2	4282	ORSE	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	69,00	39,91	49,88	3.441,72
15.3	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	89,00	15,40	19,25	1.713,25
15.4	1524	ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	un	307,00	12,59	15,73	4.829,11





15.5	1530	ORSE	Tube pvc rígido c/anel borrracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	m	200,00	16,89	21,11	4.222,00
15.6	1526	ORSE	Tube pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	160,50	26,46	33,07	5.307,74
15.7	1532	ORSE	Tube pvc rígido c/anel borrracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	112,00	27,71	34,63	3.878,56
15.8	98083	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	2,00	3.738,07	4672,58	9.345,16
15.9	98094	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	3,00	2.027,89	2534,86	7.604,58
15.10	98107	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	8,00	220,72	275,90	2.207,20
15.11	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	28,00	244,36	305,45	8.552,60
15.14	6404	ORSE	Desobstrução de ramais prediais	dem	2,00	6,14	7,67	15,34





			esgotos com varetas					
16			TROCA DE LOUÇAS E ACESSÓRIOS					99.190,62
16.1	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	34,00	213,83	267,28	9.087,52
16.2	2066	ORSE	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional.	un	19,00	37,11	46,38	881,22
16.3	C4635	SEINFRA	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	19,00	797,66	997,07	18.944,33
16.4	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	21,00	345,69	432,11	9.074,31
16.5	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	216,87	271,08	1.897,56
16.6	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	103,40	129,25	1.938,75
16.7	86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	44,16	55,20	717,60





16.10	12015	ORSE	Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN ou similar	un	10,00	97,91	122,38	1.223,80
16.12	1471	ORSE	Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 32 mm (1 1/4")	un	15,00	228,12	285,15	4.277,25
16.13	3677	ORSE	Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento cromado, ASTRA VL6 (1", com tampa, ladrão e cunho completo) ou similar	un	15,00	16,26	20,32	304,80
16.14	2082	ORSE	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	15,00	45,60	57,00	855,00
16.15	12070	ORSE	Esguicho torneira de 1/2" para bebedouro industrial em metal cromado	un	1,00	75,54	94,42	94,42
16.16	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	126,42	158,02	790,10
16.17	C0515	SEINFRA	CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/DOIS GANCHOS	UN	6,00	58,27	72,83	436,98
16.19	2033	ORSE	Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar	un	12,00	44,99	56,23	674,76
16.20	5020	ORSE	Porta toalha em aço inox, Docol, linha Square ou similar	un	26,00	1.107,24	1384,05	35.985,30
16.22	C1995	SEINFRA	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	UN	11,00	80,60	100,75	1.108,25





16.23	C1996	SEINFRA	PORTA TOALHA DE UN PAPEL - METALICO (INSTALADO)	9,00	40,06	50,07	450,63
16.25	9684	ORSE	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56 x 17cm, para instalação em bancada, c/válvula cromada 3/4", ref.94024-207, Tramontina ou similar, exclusive sifão, torneira e engate	18,00	299,45	374,31	6.737,58
16.25	00006136	SINAPI	SIFAO EM METALUN CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	8,00	156,63	195,78	1566,24
16.26	86899	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO UN FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	6,00	285,90	357,37	2.144,22
17			PINTURA				236.708,62
17.1	2288	ORSE	Pintura dem ² acabamento com aplicação de 02 demaões de tinta acrílica convencional	1603,91	15,34	19,17	30.746,95
17.2	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA m ² ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	1562,15	16,49	20,61	32.195,91
17.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM m ² PAREDES, DUAS DEMÁOS. AF_04/2023	499,95	10,59	13,23	6.614,34





17.4	2289	ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m ²	1794,83	20,79	25,98	46.629,68
17.5	100725	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m ²	599,55	20,45	25,56	15.324,50
17.6	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m ²	1292,00	17,20	21,50	27.778,00
17.7	C4714	SEINFRA	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	m ²	593,07	93,26	116,57	69.134,17
17.8	96131	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m ²	122,73	21,66	27,07	3.322,30
17.9	8623	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m ²	97,29	16,10	20,13	1.958,45
17.10	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m ²	173,06	13,89	17,36	3.004,32





18			DIVERSOS					248.022,54
18.1	94268	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1799,15	48,24	60,30	108.488,75
18.2	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	3451,52	1,47	1,83	6.316,28
18.3	101820	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m ²	2262,65	38,37	47,96	108.516,69
18.4	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	Dem ²	275,00	11,17	13,96	3.839,00
18.5	9369	ORSE	Conjunto com 06un lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem		27,00	618,13	772,66	20.861,82
19			SERVIÇOS FINAIS					30.345,16
19.1	1716	ORSE	Limpeza de fossam ³ acima de 5m ³		52,62	30,33	37,91	1.994,82
19.2	10308	ORSE	Limpeza reservatório dem ³		39,25	7,59	9,48	372,09





19.3	C4212	SEINFRA	LIMPEZA CAIXAS INSPEÇÃO	DEUN DE	62,00	36,81	46,01	2.852,62
19.4	2450	ORSE	Limpeza geral	m ²	10213,67	1,97	2,46	25.125,63
VALOR TOTAL								R\$ 2.087.665,75

Cedral/MA, 30 de junho de 2025.

Patrícia Helena Ramos Costa

Secretária Municipal de Administração e Planejamento

Publicado por: Patrícia Helena Ramos Costa

Código identificador: \$JEYKHN6gHiF





Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Cedral - MA

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Controladoria Geral do Município
Praça Newton Bello, nº 66, Centro
Cep: 65256-000

DANILO RAFAEL FERREIRA MORAES
Prefeito Municipal

Informações: contato@cedral.ma.gov.br

